

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zelená extenzívna strecha objektu školy

Objekt:

SO 01 - Objekt školy

Časť:

ab - strecha S1 - extenzívna vegetačná vrstva

JKSO:

Miesto: Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča

KS:

Dátum: 10.10.2023

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Martin Novotný

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 636,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v EUR

67 963,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zelená extenzívna strecha objektu školy

Objekt:

SO 01 - Objekt školy

Časť:

ab - strecha S1 - extenzívna vegetačná vrstva

Miesto:

Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča

Dátum:

10.10.2023

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Projektant:

Ing. Martin Novotný

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

56 636,51

HSV - Práce a dodávky HSV

28 372,61

1 - Zemné práce

26 976,79

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

550,80

99 - Presun hmôt HSV

845,02

PSV - Práce a dodávky PSV

28 263,90

712 - Izolácie striech

28 263,90

ROZPOČET

Stavba: Zelená extenzívna strecha objektu školy
Objekt: SO 01 - Objekt školy
Časť: **ab - strecha S1 - extenzívna vegetačná vrstva**

Miesto: Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Dátum: 10.10.2023
Projektant: Ing. Martin Novotný
Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 636,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 372,61
D	1		Zemné práce				26 976,79
1	K	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	687,307	2,50	1 718,27
2	M	005740000115.S	Rohož vegetačná z rozchodníkov s vytlievajúcou vložkou, hrúbka 25 - 40 mm	m2	721,672	35,00	25 258,52
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie				550,80
3	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	4,590	120,00	550,80
D	99		Presun hmôt HSV				845,02
4	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,297	27,00	845,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 263,90
D	712		Izolácie striech				28 263,90
5	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	763,800	2,80	2 138,64
6	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	878,370	12,00	10 540,44
7	K	712370411.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných minerálnych pásov pre zelené strechy do 5°	m2	687,307	5,50	3 780,19
8	M	631490000500.S	Pás substrátu hydrofilný z dlhých vlákien minerálnej vlny pre zelené strechy, hrúbka 40 mm	m2	721,672	10,00	7 216,72
9	K	712990333.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L pritažením konštrukciou pre zelené strechy	m	211,000	4,00	844,00
10	M	553430005500.S	Lišta kačirková nerez	m	215,220	9,90	2 130,68
11	M	553430005600.S	Držiak lišty	ks	231,329	3,30	763,39
12	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	274,141	3,10	849,84