

Załącznik nr 4 - przedmiar robót

l.p.	SYMBOL	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość	Wartość robot netto
1	ROBOTY BUDOWLANE				
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki i posadzek w obrębie robót budowlanych.	kpl.	2,00	
2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	34,00	
3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podlogach	m2	34,00	
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach.	m2	36,13	
5	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m2	34,00	
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	75,76	
7	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z. muru ościeżnic - demontaż stolarki.	m2	4,08	
8	KNR 4-01 0329-02	Poszerzenie otworów drzwiowych.	m2	0,24	
9	analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu i materiałów porozbiórkowych – kontener [całość]	kontener	4,00	
	Razem – ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.2	ROBOTY BUDOWLANE				
10	KNR 4-01 0303-02	Zamurowanie części otworu - wydzielenie przedsionka.	m2	2,00	
11	KNR-W 2-02 2003-12	Zabudowa z płyt GK pod montaż urządzeń sanitarnych.	m2	23,58	
12	KNR AT-26 0301-01	Gruntowanie podłoża pod tynki.	m2	38,98	
13	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	38,98	
14	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	38,98	
15	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	83,34	
16	KNR AT-22 0201-02	Okładziny ściienne z płytek 30x60	m2	79,34	
17	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściienne - lustro klejone do ściany.	m2	4,00	
18	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	34,00	
19	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - izolacja pod płytki posadzkowe.	m2	34,00	
20	KNR AT-23 0201-02	Okładziny podłogowe z płytek 30x60	m2	34,00	
21	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi z gruntowaniem - farba zmywalna.	m2	38,98	
22	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki kabin sanitarnych z płyt HPL	m2	45,75	
23	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Montaż drzwi w toaletach.	m2	8,36	
	Razem ROBOTY BUDOWLANE				
1.3	WYPOSAŻENIE				
24	kalk. własna	Pojemniki na papier toaletowy.	kpl.	6,00	
25	kalk. własna	Szczotki do toalet ze stali nierdzewnej	kpl.	6,00	
26	kalk. własna	Kosz na śmieci	kpl.	8,00	
27	kalk. własna	Pojemniki na ręczniki papierowe.	kpl.	2,00	
28	kalk. własna	Pojemniki na mydło w płynie.	kpl.	6,00	
29	analiza indywidualna	Szafa gospodarcza.	szt.	2,00	
30	analiza indywidualna	Wózek gospodarczy.	szt.	2,00	
31	analiza indywidualna	Obudowy grzejników	kpl.	2,00	
	Razem - WYPOSAŻENIE				
2	INSTALACJE SANITARNE				
2.1	DEMONTAŻE				
32	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	6,00	
33	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr 110mm.	szt.	6,00	
34	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr 50 mm	szt.	6,00	
35	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	6,00	
36	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	6,00	
37	KNR-W 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego	msc.	12,00	
	Razem - DEMONTAŻE				
2.2	ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH.				

38	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące	szt.	6,00	
39	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do baterii	szt.	6,00	
40	KNR 2-15 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm	szt.	10,00	
41	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory.	szt.	10,00	
42	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi instalacji ciepłej i zimnej wody.	m	50,00	
43	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	50,00	
44	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych	m	50,00	
45	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki	szt.	6,00	
46	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa z deska wolnoopadającą.	kpl.	6,00	
47	KNR 2-15/GEBERIT 0101-05	Stelaż do miski ustępowej montowane za ścianą licową.	kpl.	6,00	
48	KNR 2-15/GEBERIT 0202-01	Armatura spłukująca miski ustępowe - ścienna z przyciskiem	kpl.	6,00	
49	KNR-W 4-02 0217-06	Wymiana wpustu ściekowego na nowy ze stali nierdzewnej.	szt.	2,00	
50	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metoda wciskową	m	29,20	
51	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metoda wciskową	m	15,00	
52	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji kanalizacji	m	44,20	
53	analiza indywidualna	Roboty budowlane i uzupełniające przy instalacjach sanitarnych.	kpl.	2,00	
Razem - ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH					
3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
3.1	DEMONTAŻE				
54	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	kpl.	10,00	
55	KNR-W 4-03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych podtynkowych.	m	96,00	
56	KNR-W 4-03 1148-01	Demontaż osprzętu.	szt.	12,00	
Razem - DEMONTAŻE					
3.2	ROBOTY INSTALACYJNE				
57	KNR 5-08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il. mocowań 2)	kpl.	10,00	
58	KNR 5-08 0511-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych	szt.	10,00	
59	KNR 5-08 0511-01	Montaż opraw awaryjnych.	szt.	2,00	
60	KNR AL-01 0201-02	Montaż czujki ruchu	szt.	2,00	
61	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe wtynkowe	m	140,00	
62	KNNR 5 0308-02	Gniazdo elektryczne 16A/230V, IP44	sZl.	2,00	
63	KNNR 5 0306-02	Łącznik pojedynczy IP44	szt.	2,00	
64	KNNR-W9 1201-02	Pomiar należenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt	10,00	
65	analiza indywidualna	Roboty budowlane i uzupełniające przy instalacjach elektrycznych.	kpl.	2,00	
Razem - ROBOTY INSTALACYJNE					
Całkowita wartość robot netto					
Podatek VAT					
Całkowita wartość robot brutto					

RARARRRCSASCSCWEDSDJHKJNYUHYGHSDSDSDVSDVXSXSAS
RAXZ9