

## Záznam

zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDFIVO

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa.

Názov: Stredná odborná škola drevárska  
Sídlo: Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen  
IČO: 37956469  
Zastúpený: Ing. Pavel Laššák

2. **Názov predmetu zákazky:** . Výmena obkladu, dlažby a maľovanie šatní pri telocvični

3. **Predpokladaná hodnota zákazky:** 8400,00 EUR bez DPH

4. **Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:** 25. 05. 2018

5. **Lehota na predkladanie ponúk:** 15. 06. 2018 13:00h

6. **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** Najnižšia celková cena na predmet zákazky

7. **Zoznam záujemcov:** ZUNI Trade s.r.o. 962 75 Horný Tisovník 191  
Stavring s.r.o. Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen

8. **Zoznam uchádzačov:** ZUNI Trade s.r.o. 962 75 Horný Tisovník 191  
Stavring s.r.o. Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen

9. **Dátum otvárania a vyhodnocovania ponúk:** 15.06.2018 13:15h

10. **Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky:** uchádzač splnil podmienky účasti, ostatní oslovení uchádzači ponuky nepredložili z dôvodu naplnených kapacít v požadovanom termíne

### 11. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska plnenia kritéria a poradie uchádzačov:

Uchádzač	Cena bez DPH	Cena s DPH
1. ZUNI Trade s.r.o. 962 75 Horný Tisovník 191	7776,99 €	9332,39€

### 12. Ďalšie (doplňujúce) informácie. Ďalšie (doplňujúce) informácie.

Osoba zodpovedná za vyhodnotenie ponúk	Funkcia
Ilona Krošláková	ekonómka ŠI

Prílohy: Predložené cenové ponuky,  
ZUNI Trade s.r.o. 962 75 Horný Tisovník 191  
Stavring s.r.o. Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen

Vypracovala: Ilona Krošláková

Vo Zvolene Dňa: 15.06.2018

Ing. Pavel Laššák  
riaditeľ školy

Stredná odborná škola drevárska  
Lučenecká cesta 2193/17  
ZVOLEN

# Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Výmena obkladu, dlažby a malovanie šatní pri telocvični		Miesto: ZVOLEN		Rozpočet:	
Objekt : Šatna a sprcha č. 14, šatna a sprcha č. 15, šatna a sprcha pri kabinete učiteľov TV JKSO (KS)				Spracoval: Zuzana Veselá Zimmerová	
Časť :		KS :		Dňa: 12.06.2018	
Odberateľ : Stredná odborná škola drevárska ((SOŠD), Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen		IČO: 00162710		DÍČ: 2021881081	
Dodávateľ : ZUNI Trade, s.r.o., Horný Tisovník 191, 962 75 Horný Tisovník		IČO: 50601067		DÍČ: 2120389612	
Projektant :		IČO:		DÍČ:	
Zmluva č.:					

Cenník		IN - Individuálne náklady		C		
A	Kód položky	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		
1	HSV:	1 172,94		1 172,94	11 Zariadenie staveniska	
2	PSV:	3 328,02	2 892,69	6 220,72	12 Územné vplyvy	
3	MCE:				13 Sťažené podmienky	
4	ině:				14	
5	Súčet:	4 500,96	2 892,69	7 393,66	15 Súčet riadkov 11 až 14:	
					D	
					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
					17 Inžinierska činnosť	
					18 Projektové práce	
					19 Kompletizačná činnosť	
					20 Súčet riadkov 16 až 19:	
					E	
					21 Celkové náklady	
					22 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
					23 DPH 20% z: 7 776,99 €	
					24 Súčet riadkov 21 až 23:	
					F	
					Odpočet - pripočet	

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: 12.06.2018</p> <p>pečiatka: </p> <p><b>ZUNI Trade s.r.o.</b> ②                  962 75 Horný Tisovník, Horný Tisovník č.191                  IČO: 50 601 067, DIČ: 2120389612                  zapís. v OR OS BB, odd.: Sro, vl. č. 30852/S</p> <p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum:</p> <p>pečiatka:</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: 12.06.2018</p> <p>podpis: </p> <p>pečiatka: </p> <p><b>ZUNI Trade s.r.o.</b> ②                  962 75 Horný Tisovník, Horný Tisovník č.191                  IČO: 50 601 067, DIČ: 2120389612                  zapís. v OR OS BB, odd.: Sro, vl. č. 30852/S</p>
---	--

Stredná odborná škola drevárska  
 Lučenecká cesta 2193/17  
 ZVOLEN

## ROZPOČET


Stavba: Výmena obkladu, dlažby a malovanie šatní pri telocvični  
 Objekt: Šatna a sprcha č. 14, šatňa a sprcha č. 15, šatňa a sprcha pri kabinete učiteľov TV  
 Objednávateľ: Stredná odborná škola drevárska ((SOŠD), Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen  
 Zhotoviteľ: ZUNI Trade, s.r.o., Horný Tisovník 191, 962 75 Horný Tisovník  
 Miesto: ZVOLEN

Spracoval: Veselá Zimmerová  
 Dátum: 12. jún 2018

Popis	množstvo	MJ	cena za MJ bez DPH	cena bez DPH	DPH 20%	Cena z DPH
<b>Materiál - dodávky</b>						<b>3 471,23</b>
1						
Penetrácia	8	bal po 5l	9,60	76,80	15,36	92,16
Tekutá izolácia	10	20 kg bal.	55,00	550,00	110,00	660,00
Izolačná páska	1	bal.	71,00	71,00	14,20	85,20
Nivelizácia	5	25 kg	21,00	105,00	21,00	126,00
Vyrovňavací poter z cem malty na murive hr. do 2 cm	74,83	m2	1,30	97,28	19,46	116,73
Dlažba	7,21	m2	16,50	118,97	23,79	142,76
Obklad	74,832	m2	16,50	1 234,73	246,95	1 481,67
Lepidlo	28	25 kg	8,75	245,00	49,00	294,00
AL lišta	10	ks	1,00	10,00	2,00	12,00
Škárovacia hmota	12	5 kg bal.	8,40	100,80	20,16	120,96
Silikón	9	ks	6,40	57,60	11,52	69,12
Akryl	8	ks	2,44	19,52	3,90	23,42
Farba	4	15 lit.bal	51,50	206,00	41,20	247,20
<b>Konštrukcie a stavebné práce</b>						<b>5 401,16</b>
2						
Búracie práce	82,04	m2	7,00	574,28	114,86	689,14
Čistenie	299,33	m2	2,00	598,66	119,73	718,39
práce súvisiace vyrovnávaním steny	82,04	m2	6,00	492,24	98,45	590,69
Prace penetrácia	299	m2	1,80	538,20	107,64	645,84
Práce hydroizolácia	114,50	m2	6,50	744,25	148,85	893,10
Práce Páska	27,76	bm	2,50	69,40	13,88	83,28
Práce nivelák	7,21	m2	4,20	30,28	6,06	36,34
Práce akryl	77,34	bm	1,90	146,95	29,39	176,34
Práce silikón	83,22	bm	1,90	158,12	31,62	189,74
práce súvisiace s obkladáním	82,042	m2	14,00	1 148,59	229,72	1 378,31
<b>Ostatné práce (náklady)</b>						<b>460,00</b>
3						
Likvidácia odpadu		kpt		216,67	43,33	260,00
rezijné náklady na dopravu		kpt		166,67	33,33	200,00
<b>SPOLU</b>				<b>7 776,99</b>	<b>1 555,40</b>	<b>9 332,39</b>

  
**Stredná odborná škola drevárska**  
**Lučenecká cesta 2193/17**  
**ZVOLEN**

-3-

  
**ZUNI Trade s.r.o.** <sup>2</sup>  
 962 75 Horný Tisovník, Horný Tisovník č.191  
 IČO: 50 601 067, DIČ: 2120389612  
 zapís. v OROS BB, odd.: Sro, vl. č. 30852/S

**STAVRING spol. s r.o.**

Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen

IČO: 36649368, IČDPH: SK2022194086



**Cenová ponuka na realizáciu diela :**

**SOŠ drevárska Zvolen**

**„Výmena obkladu, dlažby a maľovanie šatní pri telocvični“**

Zvolen 15.06.2018

STAVRING spol. s r.o.  
Na Rákoši 3635  
960 01 Zvolen  
IČO: 36 649 368  
IČ DPH: SK2022194086

**STAVRING spol. s r.o.**

Na Rákoši 3635, 960 01 Zvolen

IČO: 36649368, IČDPH: SK2022194086



**1. Identifikačné údaje uchádzača:**

**STAVRING spol. s r.o.,**

**Na Rákoši 3635,**

**960 01 Zvolen**

IČO: 36 649 368

DIČ: 202 219 4086

IČDPH: SK2022194086

Banka : VÚB Zvolen

Č. účtu : 2176390857/0200

Štatutárny zástupca : Gálfy František

Zodpovedný zástupca: Ing. Lupták Vladimír – poverený splnomocnením

Kontakt : +421 915 810 042

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel : Sro,  
vložka č. 11676/S



## Cenová ponuka

**Stavba:** Výmena obkladu, dlažby a maľovanie šatní pri telocvični

**Objednávateľ:** SOŠ drevárska, Zvolen

**Zhotoviteľ:** STAVRING spol. s r.o., Zvolen

**Miesto:** Zvolen

**Spracoval:** Ing. Vladimír Lupták

**Dátum:** 15. 6. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
533-1	Kabinet učiteľov	4 642,37	928,47	5 570,84	0,00	4 642,37	0,00	0,00	0,00
533-2	Šatňa č. 14	2 572,96	514,59	3 087,55	0,00	2 572,96	0,00	0,00	0,00
533-3	Šatňa č. 15	2 572,96	514,59	3 087,55	0,00	2 572,96	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>9788,29</b>	<b>1957,66</b>	<b>11 745,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9 788,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAVRING spol. s r.o.  
 Na Kármání 5635  
 960 01 Zvolen  
 IČO: 35 649 868  
 IČ DPH: SK022184085

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena obkladu, dlažby a maľovanie šatní pri telocvični	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Zvolen
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	SOŠ drevárska, Zvolen		
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVRING spol. s r.o., Zvolen		
Spracoval	Ing. Vladimír Lupták		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		15. 6. 2018	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 336,90	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 5 146,39	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 2 385,40	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 919,61	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 9 788,30	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 9 788,29	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 9 788,29 1 957,66	
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 11 745,95</b>	
Zhotoviteľ				<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	

STAVRING spol. s r.o.  
 Na Rákoši 3635  
 960 01 Zvolen  
 IČO: 36 649 368  
 IČ DPH: SK2022194036

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena obkladu, dlažby a maľovanie šatní pri telocvični	JKSO	
Názov objektu	Kabinet učiteľov	EČO	
		Miesto	Zvolen
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	SOŠ drevárska, Zvolen		
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVRING spol. s r.o., Zvolen		
Spracoval	Ing. Vladimír Lupták		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		15.06.2018	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	218,81	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	2 386,82	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	1 132,33	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	904,41	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 642,37	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		4 642,37
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 4 642,37		928,47
				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>5 570,84</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
				27 Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00



# ROZPOČET

Stavba : Výmena obkladu, dlažby a malovanie šafní pri telocvični  
 Objekt: Kabinet učiteľov

Objednávateľ: SOŠ drevárska, Zvolen  
 Zhotoviteľ: STAVRING spol. s r.o., Zvolen  
 Miesto: Zvolen



Spracoval: Ing. Vladimír Lupták  
 Dátum: 15. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>										
1	014	612451420	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	38,150	5,371	21,936	182,968	204,904	0,638
2	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	24,400	1,914	2,074	44,628	46,702	0,068
3	011	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	18,720	1,770	0,000	33,134	33,134	0,000
4	585	5856051040	Penetračný náter PCI Gisognud PGM, č. 51227616 PCI	kg	4,049	9,510	38,506	0,000	38,506	0,004
5	011	617451222	Vnútorá omietka cementová -vyrovnanie pod obklad	m2	40,390	9,501	53,113	330,632	383,745	1,598
6	011	632450325	Samonivelizačná podlahová stierka, triedy CA-C20-F6 , hr. 5 mm	m2	18,720	11,173	87,048	122,111	209,159	0,154
7	014	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednolitvo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	18,720	5,227	16,137	81,712	97,849	0,377
							<b>218,814</b>	<b>1 321,519</b>	<b>1 540,333</b>	<b>2,840</b>
							<b>218,814</b>	<b>795,185</b>	<b>1 013,999</b>	<b>2,840</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
8	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	18,720	1,760	0,000	32,947	32,947	0,000
9	013	978059531	Odseskanie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	38,150	3,082	0,000	117,578	117,578	0,000
10	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2,969	18,340	0,000	54,451	54,451	0,000
11	013	979011141	Priprátok za každých ďalších 3.5 m	t	2,969	5,758	0,000	17,096	17,096	0,000
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,969	11,502	0,000	34,149	34,149	0,000
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,690	0,384	0,000	11,401	11,401	0,000
14	013	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,969	8,277	0,000	24,574	24,574	0,000
							<b>0,000</b>	<b>438,538</b>	<b>438,538</b>	<b>0,000</b>

15	013	979082121	Vnútrosťavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,690	0,929	0,000	27,582	27,582	0,000
16	013	979089012	Poplatok za skládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	2,969	40,000	0,000	118,760	118,760	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>										
17	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,840	30,914	0,000	87,796	87,796	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>										
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>										
18	R	71125-1131	Pružná hydroizolácia (napr. Ardalon 2K Plus a pod. - balkóny, sprchy, terasy)	m2	32,640	30,000	0,000	979,200	979,200	0,000
19	R	71125-11314	Pružná páska Dichtband-120*	bm	24,600	3,500	0,000	86,100	86,100	0,000
20	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,230	2,650	0,000	27,110	27,110	0,000
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>										
21	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu veľ. 300 x 300 mm	m2	18,720	18,000	89,968	246,992	336,960	0,072
22	597	5978650470	Dodávka dlažby	m2	20,590	12,000	247,080	0,000	247,080	0,367
23	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,439	17,770	0,000	7,801	7,801	0,000
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>										
24	771	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmeľu flexibilného	m2	38,150	20,823	232,562	561,835	794,397	0,109
25	597	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	41,965	12,000	503,580	0,000	503,580	0,887
26	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,990	17,770	0,000	17,592	17,592	0,000
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>										
27	784	784430010	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	36,080	2,833	59,135	43,080	102,215	0,011
<b>Celkom</b>										
										<b>1 351,139</b>
										<b>3 291,229</b>
										<b>4 642,368</b>
										<b>4,280</b>

<b>99 Presun hmôt HSV</b>										
17	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,840	30,914	0,000	87,796	87,796	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>										
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>										
18	R	71125-1131	Pružná hydroizolácia (napr. Ardalon 2K Plus a pod. - balkóny, sprchy, terasy)	m2	32,640	30,000	0,000	979,200	979,200	0,000
19	R	71125-11314	Pružná páska Dichtband-120*	bm	24,600	3,500	0,000	86,100	86,100	0,000
20	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,230	2,650	0,000	27,110	27,110	0,000
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>										
21	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmeľu veľ. 300 x 300 mm	m2	18,720	18,000	89,968	246,992	336,960	0,072
22	597	5978650470	Dodávka dlažby	m2	20,590	12,000	247,080	0,000	247,080	0,367
23	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,439	17,770	0,000	7,801	7,801	0,000
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>										
24	771	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmeľu flexibilného	m2	38,150	20,823	232,562	561,835	794,397	0,109
25	597	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	41,965	12,000	503,580	0,000	503,580	0,887
26	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,990	17,770	0,000	17,592	17,592	0,000
<b>784 Dokončovacie práce - maľby</b>										
27	784	784430010	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	36,080	2,833	59,135	43,080	102,215	0,011
<b>Celkom</b>										
										<b>1 351,139</b>
										<b>3 291,229</b>
										<b>4 642,368</b>
										<b>4,280</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena obkladu, dlažby a maľovanie šatní pri telocvični	JKSO	
Názov objektu	Šatňa č. 14	EČO	
		Miesto	Zvolen
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	SOŠ drevárska, Zvolen		
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVRING spol. s r.o., Zvolen		
Spracoval	Ing. Vladimír Lupták		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		15.06.2018	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	59,05	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 379,78	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	626,54	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	507,60	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 572,96	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 2 572,96		
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ				3 087,55		
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa		
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka		
Zhotoviteľ				28 Zvýhodnenie + -		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

# ROZPOČET

Stavba : Výmena obkladu, dlažby a maľovanie šatní pri telocvični  
Objekt: Šatňa č. 14

Objednávateľ: SOŠ drevárska, Zvolen  
Zhotoviteľ: STAVRING spol. s r.o., Zvolen  
Miesto: Zvolen



Spracoval: Ing. Vladimír Lupták  
Dátum: 15. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>										
1	014	612409981	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	16,800	1,914	1,428	30,727	32,155	0,047
2	014	612451420	Oprava vnútorných cementových omietok sien v množstve opravovanej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	30,485	5,371	17,529	146,206	163,735	0,510
3	011	617451222	Vnútorná omietka cementová - vyrovnanie pod obklad	m2	30,485	9,501	40,088	249,850	289,938	1,206
							<b>59,045</b>	<b>776,034</b>	<b>835,079</b>	<b>1,763</b>
							<b>59,045</b>	<b>426,483</b>	<b>485,528</b>	<b>1,763</b>
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>										
4	013	978059531	Odsesanie a odobratie sien z obkladov vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	30,485	3,082	0,000	93,955	93,955	0,000
5	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2,073	18,340	0,000	38,019	38,019	0,000
6	013	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	2,073	5,758	0,000	11,936	11,936	0,000
7	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklادku do 1 km	t	2,073	11,502	0,000	23,844	23,844	0,000
8	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklادku za každý ďalší 1 km	t	20,730	0,384	0,000	7,960	7,960	0,000
9	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,073	8,277	0,000	17,158	17,158	0,000
10	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,730	0,929	0,000	19,258	19,258	0,000
11	013	979089012	Poplatok za sklادovanie - betón, tehly, dlaždice (17 0t ), ostatné	t	2,073	40,000	0,000	82,920	82,920	0,000
							<b>0,000</b>	<b>295,050</b>	<b>295,050</b>	<b>0,000</b>
<b>99 Presun hmôt HSV</b>										
12	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,763	30,914	0,000	54,501	54,501	0,000
							<b>0,000</b>	<b>54,501</b>	<b>54,501</b>	<b>0,000</b>

**PSV Práce a dodávky PSV 626,537 1 111,348 1 737,885 0,798**

711		Izolácie proti vode a vlhkosti		0,000		620,445		620,445		0,000	
13	R	71125-1131	Pružná hydroizolácia (napr. Ardaton 2K Plus a pod. - balkóny, sprotý, terasy)	m2	18,900	30,000	567,000	567,000	567,000	0,000	0,000
14	R	71125-11314	Pružná páska Dichtband-120*	bm	10,500	3,500	36,750	36,750	36,750	0,000	0,000
15	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,300	2,650	16,695	16,695	16,695	0,000	0,000

781		Dokončovacie práce a obklady		588,245		463,008		1 051,253		0,791	
16	771	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladacích kladených do tmelu flexibilného	m2	30,485	20,823	448,952	634,789	634,789	0,087	0,087
17	597	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	33,534	12,000	0,000	402,408	402,408	0,704	0,704
18	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,791	17,770	14,056	14,056	14,056	0,000	0,000

784		Dokončovacie práce - maľby		38,292		27,895		66,187		0,007	
19	784	784430010	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	23,363	2,833	27,895	66,187	66,187	0,007	0,007

**Celkom 685,582 1 887,382 2 572,964 2,562**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena obkladu, dlažby a maľovanie šatní pri telocvični	JKSO	
Názov objektu	Šatňa č. 15	EČO	
		Miesto	Zvolen
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	SOŠ drevárska, Zvolen		
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVRÍNG spol. s r.o., Zvolen		
Spracoval	Ing. Vladimír Lupták		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		15.06.2018	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		Náklady / 1 m.j.
1	HSV Dodávky	59,05	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS		0,00
2	Montáž	1 379,78	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce		0,00
3	PSV Dodávky	626,54	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky		0,00
4	Montáž	507,60	11	0,00	16 Vplyv prostredia		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN		0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	2 572,96	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis					23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 2 572,96		
Dátum a podpis					25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ					<b>3 087,55</b>		
Dátum a podpis					<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis					26 Dodávky zadávateľa		
					27 Kľúčová doložka		
					28 Zvýhodnenie +-		

# ROZPOČET

Stavba : Výmena obkladu, dlažby a malovanie šatní pri telocvični  
 Objekt: Šatňa č. 15



Objednávateľ: SOŠ drevárska, Zvolen  
 Zhotoviteľ: STAVRING spol. s r.o., Zvolen  
 Miesto: Zvolen

Spracoval: Ing. Vladimír Lupták  
 Dátum: 15. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV 835,079 1,763</b>										
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 59,045 776,034 485,528 1,763</b>										
1	014	612409991	Záčistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	16,800	1,914	1,428	30,727	32,155	0,047
2	014	612451420	Oprava vnútorných cementových omietok sieten v množstve opravovanej plochy ned 30 do 50 % hladkých	m2	30,485	5,371	17,529	146,206	163,735	0,510
3	011	617451222	Vnútrná omietka cementová - vyrovnanie pod obklad	m2	30,485	9,501	40,088	249,550	289,638	1,206
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 295,050 295,050 0,000</b>										
4	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladčiek vnútorných nad 2 m2.	m2	30,485	3,082	0,000	93,955	93,955	0,000
5	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2,073	18,340	0,000	38,019	38,019	0,000
6	013	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	2,073	5,758	0,000	11,936	11,936	0,000
7	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,073	11,502	0,000	23,844	23,844	0,000
8	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,730	0,384	0,000	7,960	7,960	0,000
9	013	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,073	8,277	0,000	17,158	17,158	0,000
10	013	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,730	0,929	0,000	19,258	19,258	0,000
11	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	2,073	40,000	0,000	82,920	82,920	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV 0,000 54,501 54,501 0,000</b>										
12	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,763	30,914	0,000	54,501	54,501	0,000

