

Szkoła Podstawowa nr 4 w Luboniu

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH NA TERENIE SZKOŁY

/prace instalacyjne i budowlane - świetlica, stołówka, sala nr 6, sala nr 31 z zapleczem,/

ŚWIETLICA

- | | |
|--|--------|
| 1. Prace przygotowawcze do remontu
/zabezpieczenia, demontaże i montaż/ | 34 m2 |
| 2. Przygotowanie podłoża do malowania
/uzupełnienie ubytków, szpachlowanie / | 120 m2 |
| 3. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów | 33 m2 |
| 9. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian | 86 m2 |
| 10. Malowanie dwukrotne lakierem lampryjnym ścian
wewnętrznych i innych mebli | 48 m2 |
| 11. Dostawa i montaż narożników zewnętrznych z PCV 4x4 cm | 4 szt |

STOŁÓWKA

- | | |
|---|--------|
| 1. Prace przygotowawcze do remontu łoża sufitu
/zabezpieczenia, demontaże i montaż, mycie, inne/ | 52 m2 |
| 2. Gruntowanie podłoża preparatem „Uni Gruntem” powierzchnie pionowe i poziome | 152 m2 |
| 3. Przyklejenie na suficie warstwy siatki | 51 m2 |
| 4. Wykonanie wewnętrznych jednowarstwowych gładzi gipsowych | 51 m2 |
| 5. Gruntowanie podłoża sufitu preparatem typu Atlas | 51 m2 |
| 6. Jednokrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi- zabielenie | 51 m2 |
| 7. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów | 51 m2 |
| 8. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian | 102 m2 |
| 9. Malowanie dwukrotne lakierem lampryjnym ścian
wewnętrznych i innych mebli | 56 m2 |
| 10. Dostawa i montaż narożników zewnętrznych z PCV 4x4 cm | 4 szt |

SALA nr 6

- | | |
|---|-------|
| 1. Prace przygotowawcze do remontu
/zabezpieczenia, demontaże i montaż, mycie, inne/ | 57 m2 |
| 2. Gruntowanie podłoża preparatem „Uni Gruntem” powierzchnie | |

pionowe i poziome,	142 m2
3. Wykonanie wewnętrznych gładzi dwuwarstwowych na suficie z elementów prefabrykowanych i bet. wylewanych,	57 m2
4. Wykonanie wewnętrznych gładzi dwuwarstwowych na suficie z elementów prefabrykowanych i bet. wylewanych,	85 m2
5. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów,	57 m2
6. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian,	85 m2
7. Malowanie dwukrotne lakierem lampryjnym ścian, wewnętrznych i innych mebli,	60 m2
8. Zerwanie listew przyściennych,	30 mb
9. Zerwanie wykładzin sztucznych z posadzki,	57 m2
10. Wykonanie warstwy samopoziomującej o gr. 5mm,	57 m2
11. Położenie wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowe,	57 m2
12. Dodatek za wyłożenie na ściany,	6 m2
13. Zgrzewanie wykładziny rulowanej ,	57 m2
14. Dostawa i montaż narożników zewnętrznych z PCV 4x4 cm,	2 szt
15. Dwukrotne malowanie rur c o o średnicy 50mm,	6 mb

SALA nr 31

1. Prace przygotowawcze do remontu /zabezpieczenia, demontaże i montaż, mycie, inne/	60 m2
2. Wykucie podokienników betonowych z lastriko,	6 mb
3. Obsadzenie podokienników okleinowanych białe do 1,5 m w ścianach z cegieł,	4 szt
4. Gruntowanie podłogi preparatem „Uni Gruntem” powierzchnie pionowe i poziome,	171 m2
5. Przyklejenie warstwy siatki na suficie,	60 m2
6. Wykonanie wewnętrznych gładzi dwuwarstwowych na suficie z elementów prefabrykowanych i bet. wylewanych,	60 m2
7. Gruntowanie podłogi preparatami typu Atlas,	60 m2
8. Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych Sufitów – zabielenie,	60 m2
9. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów,	60 m2
10. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian,	112 m2
11. Malowanie dwukrotne lakierem lampryjnym ścian, wewnętrznych i innych mebli,	62 m2
12. Zerwanie listew przyściennych,	30 mb
13. Zerwanie wykładzin sztucznych z posadzki,	60 m2
14. Wykonanie warstwy samopoziomującej o gr. 5mm,	60 m2
15. Położenie wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowe,	60 m2
16. Dodatek za wyłożenie wykładziny na ściany,	6 m2
17. Zgrzewanie wykładziny rulowanej ,	60 m2
18. Dostawa i montaż narożników zewnętrznych z PCV 4x4 cm,	2 szt

ZAPLECZE SALI nr 31

1. Prace przygotowawcze do remontu /zabezpieczenia, demontaże i montaż, mycie, inne/	18 m2
2. Wykucie podokienników betonowych z lastriko,	1,5mb
3. Obsadzenie podokienników okleinowanych białe do 1,5 m w ścianach z cegieł,	1 szt
4. Gruntowanie podłogi preparatem „Uni Gruntem” powierzchnie pionowe i poziome,	88 m2
5. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów,	18 m2
6. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian,	70 m2
7. Malowanie dwukrotne lakierem lampryjnym ścian, wewnętrznych i innych mebli,	39 m2
8. Zerwanie listew przyściennych,	20 mb
9. Zerwanie wykładzin sztucznych z posadzki,	18 m2
10. Wykonanie warstwy samopoziomującej o gr. 5mm,	18 m2
11. Położenie wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowe,	18 m2
12. Dodatek za wyłożenie wykładziny na ściany,	4 m2
13. Zgrzewanie wykładziny rulowanej ,	18 m2

UPORZĄDKOWANIE POMIESZCZEN Z GRUZU

1. Wywiezie gruzu z pomieszczeń i utylizacja	5 m3
--	------

DYREKTOR SZKOŁY
A. Antczak
mgr Agnieszka Antczak